

令和3年8月

金 抜 設 計 書

工事名称 社会福祉法人水交会 後三年鴻声の里 女子棟側空調改修工事

秋田県秋田市山王中園町10番33号
株式会社 松橋設計
代表取締役 松橋孝則
電話 018-865-0104 Fax 018-864-9292

工 事 総 括 表

No. 1

名 称	単 位	金 額	備 考
大 仕 訳			
A 空 調 設 備 工 事	1 式		
B 電 気 設 備 工 事	1 式		
直接工事費			
C 共 通 仮 設 費	1 式		
純工事費			
D 現 場 管 理 費	1 式		
工事原価			
E 一 般 管 理 費	1 式		
工事価格			千円未満切り捨て
F 消 費 税 相 当 額 10%	1 式		
合 計			

内 訳 明 細 書

No. 2

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 空調設備工事						
ルームエアコン	冷房4.0kw 暖房6.0kw	17	台			
ルームエアコン	冷房2.2kw 暖房2.8kw	1	台			
ドレンアップ装置	架台共	18	台			
防 雪 フ ード		18	台			
冷 媒 管		135	m			
塩 ビ 管	VP20φ 継手共	157	m			
保 温 工 事		157	m			
ドレンホース		19.0	m			
コ ア 抜 き		18	ヶ所			
天 井 点 検 口		19	ヶ所			
天 井 撤 去 復 旧		1	式			
消 耗 雑 材 料		1	式			
配 管 工 費		1	式			
機 器 取 付 費		1	式			
ス リ ム ダ ク ト		1	式			
計						

内 訳 明 細 書

No. 3

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 電 気 設 備 工 事						
合 成 樹 脂 管	HIVE54mm	8.0	m			
硬 質 ポ リ エ チ レ ン 管	FEP65mm	26.0	m			
異 種 接 続 管	HIVE54-FEP65	1	式			
ケ ー ブ ル (600V)	CV-T65mm ²	154	m			
電 線	IV5.5mm ²	77.0	m			
ケ ー ブ ル	VVF2.0mm-3C	870	m			
布 線 材 料		1	式			
配 線 ダ ク ト	2.0m	1	本			
ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	1個用	18	個			
プ ル ボ ッ ク ス		2	個			
電 灯 分 電 盤		1	ヶ所			
コ ン セ ン ト	20A250V	18	個			
防 火 区 画 処 理		1	式			
コ ア 抜 き		21	ヶ所			
掘 削 埋 戻 し		10.0	m			
重 機 運 搬 費		1	式			
主任技術者立合い費		1	式			
雑 材 料 ・ 消 耗 品		1	式			
天 井 点 検 口		15	ヶ所			
天 井 撤 去 復 旧		1	式			
既存コンクリート研り復旧		1	式			
労 務 費		1	式			
計						